

平成30年度 第 号	費 目		工 事 仕 様 書								
	業 務 名	三重武道館解体工事						調査	平成	年	月
施 工 地 名	津市栗真中山町字一色816-6、816-12						技師		係		
工 費	金 (内消費税 円) 円也										
工 期		長		巾			設計		検算		
工 事 の 大 要						起 工 の 理 由					

設 計 内 訳 書						
名称	規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
三重武道館解体工事						
(一) 建築物解体工事		式				
			1			
直接工事費合計						
(二) 共通仮設費		式				
			1			
純工事費						
(三) 現場管理費		式				
			1			
工事原価						
(四) 一般管理費		式				
			1			
工事価格						
						千円未満切捨
消費税相当額		式				
			1			
設計価格						

設 計 内 訳 書

名称	規格	単位	単 価	金 額	摘 要
(一) 建築物解体工事					
1	直接仮設工事	式	1		
2	武道館解体工事	式	1		
3	付属棟解体工事	式	1		
4	屋外工作物等解体工事	式	1		
5	発生材運搬費	式	1		
6	発生材処分費	式	1		
(一) 建築物解体工事の 計					

設 計 内 訳 書						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1 直接仮設工事						
枠組本足場						明細-1
手すり先行方式 建地幅600	式		1			
単管本足場						明細-2
	式		1			
飛散防止シート						明細-3
防音シート	式		1			
内部解体足場						明細-4
脚立足場	式		1			
内部解体足場						明細-5
移動足場 H=5.0程度	式		1			
枠組本足場 軒天解体用						明細-6
手すり先行方式 建地幅600	式		1			
枠組本足場 軒天解体用						明細-7
手すり先行方式 建地幅900	式		1			
1 直接仮設工事 の計						

設 計 内 訳 書						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2 武道館解体工事						
コンクリート取壊し						
RC造 基礎部		m3	975			
コンクリート取壊し						
RC造 躯体部		m3	1,492			
鉄骨造屋根解体						
		m <sup>2</sup>	1,854			
屋上防水撤去						
アスファルト露出防水		m <sup>2</sup>	1,109			
内部造作材撤去						
		m <sup>2</sup>	3,205			
外部開口部撤去						
鋼製建具枠共		m <sup>2</sup>	580			
屋根石綿スレート撤去						
含有アスベスト		m <sup>2</sup>	11.4			
軒天ボード撤去						
含有アスベスト		m <sup>2</sup>	387			
天井フレキシブルボード撤去						
含有アスベスト		m <sup>2</sup>	57.0			
電気設備撤去						明細-8
		式	1			
PCB廃棄物保管容器						明細-9
		式	1			
機械設備撤去						明細-10
		式	1			
冷媒ガス回収・破壊費						明細-11
		式	1			
コンクリート類積込						
		m3	2,553			

設 計 内 訳 書						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仕上材積込						
		m3	392			
杭引抜工事						
重機搬送費		式	1			
杭引抜工事						
組立解体費		式	1			
杭引抜工事						
杭頭出し費		本	225			
杭引抜工事						
杭引抜費 ケーシング工法		m	3,606			
杭引抜工事						
杭処理費		m3	247			
杭引抜工事						
埋戻し土		m3	350			
杭引抜工事						
現場管理費		式	1			
スクラップ 付属棟、屋外共						明細-12
鉄屑 H2		式	△ 1			
スクラップ 付属棟、屋外共						明細-13
ステンレス		式	△ 1			
スクラップ 付属棟、屋外共						明細-14
アルミ		式	△ 1			
2 武道館解体工事 の計						

設 計 内 訳 書						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
3 付属棟解体工事						
コンクリート取壊し						
RC造 基礎部 物置、ポンプ庫		m3	6.7			
コンクリート取壊し						
RC造 地上部 物置、ポンプ庫		m3	13.9			
コンクリート取壊し						
S造 基礎部		m3	1.5			
コンクリート取壊し						
土間コンクリート		m3	25.1			
鉄骨造取壊し						
物干し場		m <sup>2</sup>	19.2			
鉄骨造取壊し						
渡り廊下		m <sup>2</sup>	51.3			
鉄骨造取壊し						
自転車置場		m <sup>2</sup>	48.0			
腰板石綿スレート撤去						
含有アスベスト		m <sup>2</sup>	25.8			
外部開口部撤去						
		m <sup>2</sup>	7.5			
コンクリート類集積積込						
		m3	49.2			
仕上材集積積込						
		m3	7.3			
3 付属棟解体工事						

設 計 内 訳 書						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
4 屋外工作物等解体工事						
土間コンクリート撤去 ポーチ、通用口等		m3	12.1			
植込花壇コンクリート撤去		m3	5.9			
側溝コンクリート撤去		m3	5.8			
縁石、平板コンクリート撤去		m3	0.9			
床磁器タイル撤去		m <sup>2</sup>	113			
ネットフェンス撤去		m	227			代価-1
アルミポール撤去		本	3			代価-2
ネットフェンス、アルミポール基礎撤去		m3	0.5			
バリカー撤去		ヶ所	9			代価-3
設備用コンクリート基礎取壊し 高圧受電、発電機、受水槽		m3	3.6			
浄化槽取壊し コンクリート造		m3	27.4			
柵類撤去 コンクリート排水柵、H・H		m3	5.9			
車止めブロック撤去 コンクリートブロック 100×100×600		m3	0.6			
引込電柱撤去 コンクリート柱 H=12.0m		本	1.0			代価-4



設 計 内 訳 書						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
屋外埋設管撤去						明細-15
		式	1			
屋外看板撤去						代価-5
		ヶ所	1.0			
外灯ポール撤去						代価-6
		ヶ所	1.0			
正門・コンクリート塀撤去						
基礎部分		m3	7.5			
正門・コンクリート塀撤去						
地上部分		m3	9.9			
門扉撤去						
スチール製		m <sup>2</sup>	3.0			
樹木 伐採、伐根						
低木		本	262			
樹木 伐採、伐根						
H=5.0程度		本	20			
樹木 伐採、伐根						
H=4.0程度		本	2			
樹木 伐採、伐根						
H=3.0程度		本	8			
樹木 伐採、伐根						
H=2.0~2.5程度		本	9.0			
庭石 自然石撤去						明細-16
		式	1			
コンクリート類集積積込						
		m3	83.8			
仕上材集積積込						
		m3	50.6			
場内整地						
		m <sup>2</sup>	5,006			

設 計 内 訳 書						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
搬入土						代価-8
山砂		m3	991			
木杭トラロープ						明細-17
杉丸太φ75@2000+ロープ3段		式	1			
4 屋外工作物等解体工事の計						

設 計 内 訳 書						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
5 発生材運搬費						
発生材運搬						
コンクリート類		m3	2,659			
発生材運搬						
コンクリート類 最終処分		m3	27.4			
発生材運搬						
木材類		m3	197			
発生材運搬						
ボード類 含有アスベスト		m3	4.1			
発生材運搬						
ボード類		m3	26.7			
発生材運搬						
陶磁器・ガラス類		m3	7.4			
発生材運搬						
廃プラスチック類		m3	43.2			
発生材運搬						
金属くず類		m3	60.0			
発生材運搬						
石・テラゾー類		m3	1.2			
発生材運搬						
木毛セメント板類		m3	59.9			
発生材運搬						
タタミ類		m3	3.0			
発生材運搬						
アスファルト防水類		m3	5.0			
発生材運搬						
樹木 幹、枝類		m3	32.6			
発生材運搬						
樹木 根		m3	9.1			

設 計 内 訳 書						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
5	発生材運搬の計					

設 計 内 訳 書						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
5 発生材処分費						
発生材処分						
コンクリート類		t	3,935			
発生材処分						
コンクリート類 最終処分		t	40.6			
発生材処分						
木材類		t	108.0			
発生材処分						
ボード類 含有アスベスト		t	3.7			
発生材処分						
ボード類		t	21.4			
発生材処分						
陶磁器・ガラス類		t	2.2			
発生材処分						
廃プラスチック類		t	47.5			
発生材処分						
金属くず類		t	18.0			
発生材処分						
石・テラゾー類		t	2.4			
発生材処分						
木毛セメント板類		t	47.9			
発生材処分						
タタミ類		t	0.9			
発生材処分						
アスファルト防水類		t	7.4			
発生材処分						
樹木 幹、枝類		t	17.9			
発生材処分						
樹木 根		t	5.0			

設 計 内 訳 書						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
5	発生材処分の計					

設 計 内 訳 書

上名称	下規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(二)-共通仮設						
1.積み上げ分						
仮囲い						明細-18
鋼板製 H=3.0	式		1			
工事用出入口						
クロスゲート W6.0×H1.8	ヶ所		1.0			
鉄板敷き						明細-19
t=22	式		1			
交通誘導警備員						明細-20
	式		1			
散水車						
	台		2.0			
境界石ブロック 取外し復旧						明細-21
	式		1			
防護柵 取外し復旧						明細-22
	式		1			
PCB含有試験費						明細-23
2検体	式		1			
共通積上の計						

明 細 - 1						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
枠組本足場						
枠組本足場						
手すり先行方式 建地幅600		m <sup>2</sup>	878			
計						
改め計						
		式	1			

明 細 - 2						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単管本足場						
単管本足場						
		m <sup>2</sup>	317			
計						
改め計						
		式	1			

明 細 - 3						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
飛散防止シート						
飛散防止シート						
防音シート		m <sup>2</sup>	1,195			
計						
改め計						
		式	1			



明 細 - 4						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内部解体足場						
内部解体足場						
脚立足場		m <sup>2</sup>	1,951			
計						
改め計						
		式	1			

明 細 - 5						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内部解体足場						
内部解体足場						
移動足場 H=5.0程度		台				
計						
改め計						
		式	1			

明 細 - 6						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
枠組本足場 軒天解体用						
枠組本足場 軒天解体用						
手すり先行方式 建地幅600		m <sup>2</sup>	159			
計						
改め計						
		式	1			

明 細 - 7						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
枠組本足場 軒天解体用						
枠組本足場 軒天解体用						
手すり先行方式 建地幅900	m <sup>2</sup>		1,177			
計						
改め計						
	式		1			

明 細 - 8						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電気設備撤去						
照明器具						
FL40W×2 埋込	個		69			
FL40W×2	個		43			
FL40W×1	個		84			
FL20W×1	個		22			
HF200	個		29			
HF400	個		5			
シーリング	個		37			
DW	個		126			
感知器	個		79			

上名称	下規格	単位	数量	単価	金額	摘要
感知器 煙		個	20			
SP 天井埋込		個	41			
分電盤 L-1、L-2 3P225A		個	2			
制御盤 11Kw以下		個	2			
制御盤 7.5Kw以下		個	5			
弱電盤 1P60A		個	5			
高圧受電盤 閉鎖形7.2kw 8.0kA		面	1			
三相50kVA		台	1			
单相50kVA		台	1			
その他		式	1			
計						
改め計		式	1			

明 細 - 9						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PCB廃棄物保管容器						
オレンジボックス						
トランス用(小)		個	1			
オレンジボックス						
コンデンサー用(小)		個	1			
計						
改め計						
		式	1			

明 細 - 10						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械設備撤去						
和風便器						
洗浄弁式		組	9			
洋便器						
洗浄弁式		組	2			
小便器						
洗浄弁式 壁掛		組	11			
洗面器						
		組	23			
SK						
		組	2			
カガミ						
		枚	23			
化粧棚						
		個	1			
シャワー						
		組	14			

上名称	下規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水栓 13A		個	2			
散水栓 箱共		個	3			
屋内消火栓		組	7			
瞬間湯沸器 5号		台	2			
臭突		m	1.8			
受水槽 14m3 FRP		台	1.0			
高架水槽 3.75m3 FRP		台	1.0			
補給水タンク 1m3 SUS		台	1.0			
給湯ボイラー 1900L		基	1.0			
揚水ポンプ 1.5kw		台	2.0			
給湯ポンプ 0.25kw		台	1.0			
消火栓ポンプ 11kw		台	1.0			
換気扇 φ300以下		台	6.0			
天井換気扇		台	12.0			
床下換気扇 φ450		台	7.0			

上名称	下規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空調機	屋外機共 2.5kW	台				
			7.0			
その他		式				
			1			
計						
改め計		式				
			1			

明細 - 11

上名称	下規格	単位	数量	単価	金額	摘要
冷媒ガス回収・破壊費						
空調機		台				
2.5/2.8kw			7			
計						
改め計		式				
			1			

明細 - 12

上名称	下規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ 付属棟、屋外共						
スクラップ 付属棟、屋外共		t				
鉄屑 H2			110			
計						
改め計		式				
			1			

明 細 - 13						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ 付属棟、屋外共						
スクラップ 付属棟、屋外共						
ステンレス		kg	170			
計						
改め計						
		式	1			

明 細 - 14						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ 付属棟、屋外共						
スクラップ 付属棟、屋外共						
アルミ		kg	1,243			
計						
改め計						
		式	1			

明 細 - 15						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
屋外埋設管撤去						
屋外埋設管撤去						
VP100A		m	110			
VP125A		m	133			
VP150A		m	227			
VA40		m	52.9			
VD40		m	24.5			
VP20		m	25			
その他						
		式	1			
計						
改め計						
		式	1			

明 細 - 16						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
庭石 自然石撤去						
庭石 自然石撤去						代価-7
		t	12.0			
計						
改め計						
		式	1			



明 細 - 17						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
木杭トラロープ 杉丸太 φ75@2000+ロープ3段						
木杭						
杉丸太 φ75 H=1500		本	147			
トラロープ						
		m	945			
設置手間						
		人				
計						
改め計						
		式	1			

明 細 - 18						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮囲い						
仮囲い						
鋼板製 H=3.0		m				
計						
改め計						
		式	1			

明 細 - 19						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄板敷き						
鉄板敷き						
t=22		m <sup>2</sup>	37.2			
計						
改め計						
		式	1			

明 細 - 20						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員						
交通誘導警備員						
		人				
計						
改め計						
		式	1			

明 細 - 21						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
境界石ブロック 取外し復旧						
境界石ブロック						
		m				
計						
改め計						
		式	1			

明 細 - 22						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護柵 取外し復旧						
防護柵 取外し復旧						代価-11
	m		9.0			
計						
改め計						
	式		1			

明 細 - 23						
上 名 称	下 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
PCB含有試験費						
PCB含有試験						
	検体		2			
計						
改め計						
	式		1			